

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Ściana elewacyjna</b>				
1	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o d.1 pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	224.948	
			<b>RAZEM</b>	<b>224.948</b>
2	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o d.1 pow.do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	40.560	
			<b>RAZEM</b>	<b>40.560</b>
3	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - oczyszczenie spoin z d.1 usunięciem nietrwałej zaprawy	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	276.260	
			<b>RAZEM</b>	<b>276.260</b>
4	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie d.1	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	276.260	
			<b>RAZEM</b>	<b>276.260</b>
5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne - d.1 pow. ponad 5,0 m2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	276.260	
			<b>RAZEM</b>	<b>276.260</b>
6	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 d.1 m2 w jednym miejscu (zaprawa na bazie białego cementu, wapna i trasy)	msc		
		msc	15.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 d.1 m2 w jednym miejscu (zaprawa na bazie białego cementu, wapna i trasy)	msc		
		msc	15.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,be- d.1 tonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	134.202	
			<b>RAZEM</b>	<b>134.202</b>
9	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych zaprawą wapienno-trasową na d.1 ścianach z podziałem architektonicznym	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	112.322	
			<b>RAZEM</b>	<b>112.322</b>
10	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych zaprawą wapienno-trasową gładzonych na belkach, słupach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	21.880	
			<b>RAZEM</b>	<b>21.880</b>
11	Profile ciągnione szlachetne gładzone zaprawą wapienno-trasową o szer. w roz- d.1 winięciu do 40 cm	m		
		m	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy wapiennej - kamień porowaty - d.1 piaskowiec	dm <sup>2</sup>		
		dm <sup>2</sup>	624.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>624.000</b>
13	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - d.1 kamień porowaty - piaskowiec	dm <sup>2</sup>		
		dm <sup>2</sup>	624.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>624.000</b>
14	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku d.1 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	8.290	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.290</b>
15	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku d.1 samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	8.290	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.290</b>
16	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m d.1	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	336.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<b>RAZEM</b>	<b>336.000</b>
17	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 1,09 m	m <sup>2</sup>		
d.1	44.8*7.5	m <sup>2</sup>	336.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>336.000</b>
18	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1				
			<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>